

## ОБАВЕШТЕЊЕ

Комисија за јавне набавке Факултета спорта и физичког васпитања, формирана у поступку јавне набавке **ЈН 8/2014, -Набавка радова на санацији и реконструкцији помоћних објеката на спортским теренима Факултета са материјалом**, објављује измену Конкурсне документације којом су допуњени подаци у делу који се односи на јединице мере и количине изражене у комадима преко квадратуре простора.

Комисија је сагласна да се у ставкама које гласе „Набавка винил пода у плочама Tarkett STANDARD PLUS TILES 61x61 cm“ могу понудити винил плоче одговарајућег квалитета и отпорности имајући у виду кориснике (спортисте)наведених простора.

Рок за достављање понуда се продужава и крајњи рок је осам дана од дана објављивања измене конкурсне документације.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Горан Касум



Opis pozicije	Jedinica mere	Količina
<b>PRETPROSTOR</b>		
<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža ulaznih dvokrilnih vrata.		
POS 4 - ŠxV 150x255cm	kom.	1
Nabavka materijala i izrada olmo mase sa svim pripremnim radnjama.	m2	17
Nabavka vinil poda u pločama tipa Tarkett STANDARD PLUS TILES 61x61cm.	m2	19
Montaža vinil poda na lepak sa svim potrebnim pripremnim radnjama. Obračun po m2.	m2	17
Bojenje zidova polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	53
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	17
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	5
Nabavka i ugradnja vrata od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 4 - ŠxV 150x255cm	kom.	1
<b>Pretprostor radovi bez PDV</b>		
<b>MAGACIN</b>		
<b>Gradjevinski radovi</b>		
Nabavka materijala i izrada olmo mase sa svim pripremnim radnjama.	m2	13
Nabavka vinil poda u pločama tipa Tarkett STANDARD PLUS TILES 61x61cm.	m2	15
Montaža vinil poda na lepak sa svim potrebnim pripremnim radnjama. Obračun po m2.	m2	13
Bojenje zidova polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	43
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	13
Farbanje unutrašnjih prozora sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	1
<b>Magacin radovi bez PDV</b>		



**SOBA 1**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora i odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 140x140cm	kom.	2
Demontaža PVC poda i odnošenje šteta sa gradilišta.	m2	13
Nabavka materijala i izrada olmo mase sa svim pripremnim radnjama.	m2	13
Nabavka vinil poda u pločama tipa Tarkett STANDARD PLUS TILES 61x61cm.	m2	15
Montaža vinil poda na lepak sa svim potrebnim pripremnim radnjama. Obračun po m2.	m2	13
Bojenje zidova polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	44
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	13
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	1
Nabavka prozora od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 3 - ŠxV 140x140cm	kom.	2
<b>Soba 1 radovi bez PDV</b>		

**TOALET 1**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora i odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 120x60cm	kom.	1
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	6
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	2
Nabavka i ugradnja wc šolje MONOBLOK	kom.	1
Nabavka i ugradnja lavabo	kom.	1
Nabavka i ugradnja baterije za lavabo	kom.	1
Nabavka i ugradnja tuš kade u prostoru wc-a.	kom.	1
Nabavka i ugradnja baterije i tuša za tuš	kom.	1
Nabavka i ugradnja prozora od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 2 - ŠxV 120x60cm	kom.	1
<b>Toalet 1 radovi bez PDV</b>		



**SOBA 2**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora i odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 140x140cm	kom.	2
Demontaža PVC poda i odnošenje šteta sa gradilišta.	m2	13
Nabavka materijala i izrada olmo mase sa svim pripremnim radnjama.	m2	13
Nabavka vinil poda u pločama tipa Tarkett STANDARD PLUS TILES 61x61cm.	m2	15
Montaža vinil poda na lepak sa svim potrebnim pripremnim radnjama. Obračun po m2.	m2	13
Bojenje zidova polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	44
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	13
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	1
Nabavka i ugradnja prozora od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 3 - ŠxV 140x140cm	kom.	2
<b>Soba 2 radovi bez PDV</b>		

**TOALET 2**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora i odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 120x60cm	kom.	1
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	6
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	2
Nabavka i ugradnja wc šolje MONOBLOK	kom.	1
Nabavka i ugradnja lavabo	kom.	1
Nabavka i ugradnja baterije za lavabo	kom.	1
Nabavka i ugradnja tuš kade u prostoru wc-a.	kom.	1
Nabavka i ugradnja baterije i tuša za tuš	kom.	1
Nabavka i ugradnja prozora od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 2 - ŠxV 120x60cm	kom.	1
<b>Toalet 2 radovi bez PDV</b>		



**SOBA 3**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora i odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 140x140cm	kom.	2
Demontaža PVC poda i odnošenje šteta sa gradilišta.	m2	26
Nabavka materijala i izrada olmo mase sa svim pripremnim radnjama.	m2	26
Nabavka vinil poda u pločama tipa Tarkett STANDARD PLUS TILES 61x61cm.	m2	29
Montaža vinil poda na lepak sa svim potrebnim pripremnim radnjama. Obračun po m2.	m2	26
Bojenje zidova polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	62
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	26
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	2
Nabavka i ugradnja prozora od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 3 - ŠxV 140x140cm	kom.	2
<b>Soba 3 radovi bez PDV</b>		

**TOALET 3**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora i odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 60x60cm	kom.	1
POS 3 - ŠxV 120x60cm	kom.	1
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	5
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	2
Nabavka i ugradnja wc šolje SA MONOBLOKOM	kom.	2
Nabavka i ugradnja lavaboa	kom.	1
Nabavka i ugradnja baterije za lavabo	kom.	1
Nabavka i ugradnja prozora od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 1 - ŠxV 60x60cm	kom.	1
POS 2 - ŠxV 120x60cm	kom.	1
<b>Toalet 3 radovi bez PDV</b>		





**SOBA 4**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora I odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 140x140cm	kom.	2
Demontaža PVC poda i odnošenje šteta sa gradilišta.	m2	26
Nabavka materijala i izrada olmo mase sa svim pripremnim radnjama.	m2	26
Nabavka vinil poda u pločama tipa Tarkett STANDARD PLUS TILES 61x61cm.	m2	29
Montaža vinil poda na lepak sa svim potrebnim pripremnim radnjama. Obračun po m2.	m2	26
Bojenje zidova polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	62
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	26
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	2
Nabavka i ugradnja prozora od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 3 - ŠxV 140x140cm	kom.	2
<b>Soba 4 radovi bez PDV</b>		

**TOALET 4**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora I odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 60x60cm	kom.	1
POS 3 - ŠxV 120x60cm	kom.	1
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	5
Farbanje unutrašnjih vrata sa svim potrebnim pripremnim radnjama.	kom.	2
Nabavka i ugradnja wc šolje SA MONOBLOKOM	kom.	2
Nabavka i ugradnja lavaboa	kom.	1
Nabavka i ugradnja baterije za lavabo	kom.	1
Nabavka i ugradnja prozora od Rehau PVC profila u okretno nagibnom okovu bez roletni.		
POS 1 - ŠxV 60x60cm	kom.	1
POS 2 - ŠxV 120x60cm	kom.	1
<b>Toalet 4 radovi bez PDV</b>		

**TUŠEVI 1**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora I odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 120x60cm	kom.	2
GZ-A Pregradni zidovi d=10cm od vlagootpornih GK ploča (Nabavka i postavljanje pregradnih zidova od gipsa tipa KNAUF W111 debljine 10.0cm, sa kompletnom konstrukcijom za nošenje od CW i UW profila i sa bandažiranjem, svim pomoćnim radovima i transportom materijala. Zidovi se rade od jednostrukih vlagootpornih gips-kartonskih ploča i meke min. vune 5cm kao ispune (1,25+7,5+1,25cm). Obračun po m2 kompletno izvedenih zidova.)	m2	5.5
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	8.5
Nabavka i ugradnja tuševa i baterija za tuševe.	kom.	5
Nabavka i ugradnja pvc vrata dim 80x210	kom.	1



<b>Tuševi 1 radovi bez PDV</b>		
--------------------------------	--	--

**TUŠEVI 2**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža drvenih prozora i odnošenje šteta sa gradilišta.		
POS 3 - ŠxV 120x60cm	kom.	2
GZ-A Pregradni zidovi d=10cm od vlagootpornih GK ploča (Nabavka i postavljanje pregradnih zidova od gipsa tipa KNAUF W111 debljine 10.0cm, sa kompletnom konstrukcijom za nošenje od CW i UW profila i sa bandažiranjem, svim pomoćnim radovima i transportom materijala. Zidovi se rade od jednostrukih vlagootpornih gips-kartonskih ploča i meke min. vune 5cm kao ispune (1,25+7,5+1,25cm). Obračun po m2 kompletno izvedenih zidova.)	m2	5.5
Bojenje plafona polu disperzionom bojom u jednom tonu sa gletovanjem. Boja po izboru investitora od nijansi bele boje.	m2	8.5
Nabavka i ugradnja tuševa baterija za tuševe.	kom.	5
Nabavka i ugradnja pvc vrata dim 80x210	kom.	1
<b>Tuševi 2 radovi bez PDV</b>		

**FASADA / SPOLJNI RADOVI**

<b>Gradjevinski radovi</b>		
Demontaža i rušenje podnih keramičkih pločica ispred ulaza u svlačionice i odnošenje šteta sa gradilišta.	m2	6
Farbanje spoljnih vidljivih stubova sa svim potrebnim pripremnim radnjama. Stubovi od drveta dužine 3,00m.	kom.	22
Farbanje zabati krova sa svim neophodnim pripremnim radnjama.	m2	18
Nabavka podnih keramičkih pločica dimenzija 20x20cm. Keramika po izboru investitora. Otpad i sokla uračunati u količinu. Obračun po m2.	m2	7
Montaža podnih keramičkih pločica. Pločice polagati na lepak. Fuge fugirati sa fug masom. Obračun po m2 izvedene površine.	m2	6
Izrada i montaže nadstrešnice u sa drvenom podkstrukcijom i pokrivanjem od tegole sa pripadajućom opšivkom od lima dim 250x740	kom.	1.00
Izrada i montaže nadstrešnice sa drvenom podkstrukcijom i pokrivanjem od tegole sa pripadajućom opšivkom od lima dim 170x460	kom.	1.00
Betoniranje prostora ispred svlačionice debljina ploče 15 cm u cenu uračunati i iskop zemlje za ploču	m2	31.00
<b>UKUPNO</b>		
<b>UKUPNO radovi bez PDV</b>		

